

№ п/п	Наименование объекта	Необходимое к реализации мероприятие	Технические характеристики (после проведения мероприятий) мощность ЦСХВС, м ³ /сут		Год начала реализации мероприятий	Год окончания реализации мероприятий	Нагрузка по вновь подключаемым объектам, м ³ /сут
			диаметр, мм	протяженность, км			
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
Реконструкция, модернизация существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа объектов							
1.1	Участок трубопровода от д.5 ул.Славы (ж/д91) до д.2 ул. Ветеранов (ж/д 90)						-
1.2	Участок аварийного трубопровода: вводы д. 19 ул. Капральская, д.6 ул.Энергетиков, д. 7,9,5,3 ул. Озёрная, д. 4,6 ул. Лесная (старые адреса- ж/д 57,55,49,51,39,37,33, 1-й ввод в ж/д 35)	Реконструкция сетей водоснабжения с применением труб ПНД (полиэтилен низкого давления)					-
1.3	Участок аварийного трубопровода между корпусами ГБУЗ ЛОНД						-
1.4	Участок аварийного трубопровода от магистрального водопровода до узла учета в Школу № 1						-
1.5	Участок аварийного трубопровода от д. 16 ул. Ветеранов до Д/Сад № 59						-
Раздел 2 .							
Реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (общей нагрузкой 5 997,74 м³/сут.)							
2.1	Реконструкция ПНС (2-я очередь)	Реконструкция централизованной системы водоснабжения с целью подключения новых объектов капитального строительства					5 997,74
2.2	Реконструкция водовода между ВНС и ПНС (в 2 линии)						
2.3	Реконструкция ВНС (2-я очередь)						
2.4	Реконструкция кабельной линии от завода «Силовые машины» до ВНС (резервный ввод)						
2.5	Реконструкция система электроснабжения ПНС ул. Заводская, д. 3						
2.6	Участок трубопровода от здания «Окна «Века» до д. 16 ул. Ветеранов (ж/д 95 старый адрес)						
2.7	Участок кольцевого трубопровода от ПНС до д.16 ул. Ветеранов (ж/д 95 старый адрес)						
2.8	Участок трубопровода от шоссе СПБ-Матокса вдоль инженерного коридора						
Раздел 3.							
Строительство, реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (новых абонентов с общей нагрузкой 4154,33 м³/сут)							
3.1	Участок сети от ВК-49 до ВК-70 замена на по территории ЖК "Арсенал"	Строительство новых сетей водоснабжения с целью подключения новых объектов капитального строительства					4 154,33
3.2	Участок сети Ø200 мм на Ø300мм в централизованной системе водоснабжения от ВК -59 до ПВК-54 (вдоль торца ж/д 2 по ул. Лесная)						
3.3	Участок сети ПНД Ø315 от ПВК-59 до ПВК-54 между Лесной д. 2 и проектируемой школой						
3.4	Кольцевой водопровод от ВК-71 до ППГ-12 с устройством узлов присоединения абонентов						
3.5	Кольцевой водопровод от ПВК-59 до ППГ-12 с устройством узлов присоединения абонентов по ЖК Галактика						

